

Anbud på justering och asfaltering vid Kvicksunds Vägörening, Kvicksund.

Härmed erbjuder vi oss att för Er räkning efter på plats erhållna anvisningar utföra rubricerade arbete mot en ersättning av:

Kronor: Enmiljontvåhundrasextiosjutusensexhundranittio (1.267.690:-)

Utöver anbudssumman tillkommer lagstadgad mervärdesskatt.

I anbudet ingår:

Tumbövågen utanför A-Betong. C:a 157.827:-

- Maskinavjämning ABT11B160/220 c:a 24 ton
- Krackelering, rivn asfalt,justering,urbottning c:a 22 m²
- Maskinläggning 40mmABT11B160/220 inkl klistring c:a 1.386 m²
- 1 st etablering.

Tumbövågen mot ICA. C:a 387.193:-

- Maskinavjämning ABT11B160/220 inkl klistring c:a 45 ton
- Krackelering,rivn. Asfalt,justering,urbottning c:a 88 m²
- Byte RB-betäckning 2 st
- Maskinläggning 40mmABT11B160/220 inkl klistring c:a 2.852 m²
- Fräsning framför infarter c: 140 m²
- 1 st etablering.
- Handläggning vinge 40mmABt11B160/220 inkl klistring c:a 80 m²
- Höjning betäckning NB 10 st
- Höjning betäckning SP 1 st.
- Höjning betäckning SV 7 st
- Höjning betäckning HV 1 st
- Höjning betäckning BP 2 st
- Höjning uppgrävning betäckning 2 st

Tumbövågen Återvinningsplats. C:a 45.893:-

- Maskinavjämning ABT11B160/220 c:a 8 ton
- Maskinläggning 40mmABT11B160/220 inkl klistring c:a 414 m²

Strandvågen. C:a 381.348:-

- Maskinavjämning ABT11B160/220 c:a 75 ton
- Krackelering,rivn asfalt,justering,urbottning c:a 15 m²
- Byte RB-betäckning 1nst.
- Maskinläggning 40mmABT11B160/220 inkl klistring c:a 3.027 m²
- Fräsning framför infarter c:a 70 m²
- 1 st etablering.
- Höjning betäckning NB 10 st
- Höjning betäckning SV 1 st
- Höjning betäckning HV 2 st
- Höjning betäckning BP 2 st
- Höjning uppgrävning betäckning 1 st

Borgvågen. C:a 295.430:-

- Maskinavjämning ABT11B160/220 c:a 56 ton
- Krackelering,rivn asfalt,justering,urbottning c:a 24 m²
- Maskinläggning 40mmABT11B160/220 inkl klistring c:a 2.273 m²
- 1 st etablering.

- Fräsning framför infarter c:a 160 m²
- Höjning betäckning NB 6 st
- Höjning betäckning SV 3 st

- Ev handläggning ersättes med 1.850:-/ton.
- Ev klistring ersättes med 2:-/m².

Anbudet förutsätter att:

- Uppmätning samt reglering av ytor sker efter utfört arbete.
- Ni fritt tillhandahåller vatten på arbetsplatsen.
- Bindemedelsreglering sker med augusti 2017 som basmånad.
- Arbetet kan utföras under ordinarie beläggningssäsong.
- Klippning häckar, buskar och träd för beläggningss framkomlighet utföres av Er.
- Ev. höjning av betongplattor i garageinfarter utföres av resp. fastighetsägare.
- Söpning före beläggning ingår i anbudet.